



Bild 1: Ansicht auf die Hohlkastenbrücke aus blockverleimtem BSH.



Bild 2: Seitenansicht auf die Hohlkasten kurz nach der Fertigstellung.

Allgemeine Daten:

Projektname: Steg „Heiliges Wöhr“
Ort: D-97990 Weikersheim
Bauherr: Stadt Weikersheim
Überbaukosten: 50.000,- €
Holzbauplaner: Schaffitzel GmbH
Holzbaufirma: Schaffitzel Holzindustrie GmbH

Technische Daten:

Länge ges.: 22,50 m
Breite: 2,50 m
Stützweite: 22,50 m
Brückenklasse: Fuß-/Radwegbrücke
Brückenart: Hohlkastenbrücke



Bild 3: Durch den großen Überstand des Fahrbahnbelages aus Gussasphalt ist der Hohlkasten optimal vor der Witterung geschützt.



Bild 4: Vorderansicht: Im Stahlgeländer ist zusätzlich die Beleuchtung und im Hohlkasten sind Rohrleitungen integriert.

Herausgeber:

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.

www.holzbrueckenbau.com

info@holzbrueckenbau.com