



Bild 1: Ansicht auf die Hohlkastenbrücke aus blockverleimtem BSH.



Bild 2: Seitenansicht auf die Hohlkasten kurz nach der Fertigstellung.

### Allgemeine Daten:

Projektname: Steg „Heiliges Wöhr“  
 Ort: D-97990 Weikersheim  
 Bauherr: Stadt Weikersheim  
 Überbaukosten: 50.000,- €  
 Holzbauplaner: Schaffitzel GmbH  
 Holzbaufirma: Schaffitzel Holzindustrie GmbH

### Technische Daten:

Länge ges.: 22,50 m  
 Breite: 2,50 m  
 Stützweite: 22,50 m  
 Brückenklasse: Fuß-/Radwegbrücke  
 Brückenart: Hohlkastenbrücke



Bild 3: Durch den großen Überstand des Fahrbahnbelages aus Gussasphalt ist der Hohlkasten optimal vor der Witterung geschützt.



Bild 4: Vorderansicht: Im Stahlgeländer ist zusätzlich die Beleuchtung und im Hohlkasten sind Rohrleitungen integriert.

Herausgeber:

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.

[www.holzbrueckenbau.com](http://www.holzbrueckenbau.com)

[info@holzbrueckenbau.com](mailto:info@holzbrueckenbau.com)